संख्या-121/2026/I/1473419/2026/71-1002(099)/7/2024 पार्ट-2

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 28 सितम्बर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज(उपकरण)/2026-27/139, दिनांक 24.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.07.2026 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में संलग्न उपकरणों/फर्नीचरों की सूची के अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल **रू0 498.80 लाख (रू0 चार करोड़ अट्ठानवे लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण एवं शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्रम	मेडिकल कालेज का नाम	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निदेशालय द्वारा कालेजवार आवंटन	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	33.50	33.49
2	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	33.50	33.45
3	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज	33.50	33.50
4	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	33.50	33.50
5	राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी	33.50	32.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	33.50	33.12
7	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ	33.50	33.46
8	राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा	33.50	33.50
9	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	33.50	33.49
10	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	33.50	33.50
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	33.50	33.49
12	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	33.50	33.50
13	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	33.50	33.50
14	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	33.50	33.32
15	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर	31.00	31.00
कुल योग-		**500.00**	498.80

<u>नियम शर्ते/प्रतिबन्ध-</u>

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य/निदेशक की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक की होगी।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
8. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
9. उपकरणों के कय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
10. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
11. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
12. किसी भी अनियमितता के लिए संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 4,98,80,000 (रुपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र/ के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, बांदा, आजमगढ़, कन्नौज, बदायूँ।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, बांदा, आजमगढ़, कन्नौज, बदायूँ।
7. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, बांदा, आजमगढ़, कन्नौज, बदायूँ।
9. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा

क्र0	फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के उपकरणों के नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रतिनग अनुमानित मूल्य	कुल अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5
1	100mm MS C Class Pipe	47 Mtr.	2650	1,24,550.00
2	150mm MS C Class Pipe	120 Mtr.	3670	4,40,400.00
3	Butterlfy Valve 150mm	8 Nos	10960	87,680.00
4	Supply of 4.5 kg Capacity CO2 type fire extinguisher	30 Nos	12000	3,60,000.00
5	Supply of Battery for D.G. Pump	2 Nos	16500	33,000.00
6	32mm MS C Class Pipe	20 Mtr.	850	17,000.00
7	Butterfly Valve 100mm	3 Nos	8990	26,970.00
8	Four Way	1 Nos	14000	14,000.00
9	Hydrant Valve	5 Nos	7600	38,000.00
10	Pendent Sprinkler	54 Nos	522	28,188.00
11	Smoke Detector	30 Nos	2000	60,000.00
12	MCP .	5 Nos	2500	12,500.00
13	Hooter	2 Nos	3500	7,000.00
14	Supply of 6 kg Capacity ABC type Fire Extinguisher	20 Nos	5000	1,00,000.00
15	RRl Hose Pipe 15 Mtr Long	10 Nos	7680	76,000.00
16	Adaptor Hyudrant Valve	5 Nos	3500	17,500.00
17	Branch Pipe in Brass	2Nos	2500	5,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Supply and Burring fo Safe Earthing Electrode T-19, (Hot Dip Galvanized), Length up to 3000mm, outer Dia 50 mm inner Dia 25 mm, terminal Dia 12mm, outer GI pipe of 16 swg and inner GI pipe of 12 swg with Hot Dip Galvanization up to 100 micron filled with crystalline coductive mixture (CCM) having anti corrosive & conductive property with 50 kgs activated soil (BFC) capable of reducing the soil resistivity with good mixture of retaining capacity and one earthing lead of 25mm x 3mm G.I. strip, upto switch board (from apron to switch board the cost of G.I. strip will be extra) along with 30 cm square C.I. frame with hinged cover & masonry housing.	10Nos	10040	1,00,400.00
	Supply and laying of 1800mm x 900mm x 12mm thick cheered rubber matting of tested quality.	20Nos	2550	51,000.00
	6 A to 32 A, Ratings, SPN MCB, "C" curve, 10KA breaking capacity	398Nos	394	1,56,812.00
	63 A, 4 pole isolator	35Nos	664	23,240.00
	Providing and fixing following rating and breaking capacity and pole MCCB with thermomagnetic release and terminal spreaders in existing cubicle panel board including drilling holes in cubicle panel, making connections, Ics=100% Icu and Operational Voltage 690V etc. as required. 125A, 36KA, FPMCCB.	10Nos	8644	86,440.00
	Providing and fixing following rating and breaking capacity and pole MCCB with thermomagnetic release and terminal spreaders in existing cubicle panel board including drilling holes in cubicle panel, making connections, Ics=100% Icu and Operational Voltage 690V etc. as required. 250A, 36KA, FPMCCB.	5Nos	19313	96,565.00
	Providing and fixing following rating and breaking capacity and pole MCCB with thermomagnetic release and terminal spreaders in existing cubicle panel board including drilling holes in cubicle panel, making connections, Ics=100% Icu and Operational Voltage 690V etc. as required. 400A, 50KA, FPMCCB.	5Nos	44663	2,23,315.00
	Wiring for circuit/ submain wiring along with earth wire with the 2 x 4 sq. mm + 1 x 4 sq. mm earth wire following sizes of FRLS / HFFR PVC insulated copper conductor, single core cable in surface / recessed PVC conduit as required.	1500Nos	373	5,59,500.00
	Supply and fixing of power plug with 20 Amp. / 250 Volt switch and 5 pin 20 A / 250 Volt flush type M.S. box including supply of all material T &P etc. required for proper completion of work. Compiete in all respects.	150Nos	625	93,750.00
Total				28,38,810.00
			GST @ 18%	5,10,985.80
			Net Total	33,49,795.80

-

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर

Sr.No.	Item/ Equipment Name	Qty	Unit Rate	Total Rate
1	2	3	4	5
1	Batteries 12 V (200 AH)	48	20,000.00	9,60,000.00
2	Batteries 12 V (120 AH)	72	12,000.00	8,64,000.00
3	Batteries 12 V (42 AH)	192	4,800.00	9,21,600.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	Portable Fire Extinguisher 2KG HFC236FA	24	25,000.00	6,00,000.00
			Total	**33,45,600.00**

-

राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज

Sr.No.	Item/ Equipment Name	Qty	Unit Rate	Total Rate
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Ups/inverter	2	4,44,000.00	8,88,000.00
2	Mccb 400 amp 50k 4 pole	10	80,000.00	8,00,000.00
3	ABC Type Fire extinguishers 9 KG Capcity cylinder	100	3,025.00	3,02,500.00
4	Water mist fire 45 KG Capcity cylinder	2	4,44,750.00	8,89,500.00
5	CO2 Type Fire extinguishers 6.5 KG Capcity cylinder	47	10,000.00	4,70,000.00
	Total	**33,50,000.00**		

-

राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ

क्र० सं०	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वारंटी के साथ)	कुल अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वारंटी के साथ)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Automatic Fire ball for fire extinguisher	600	1,500.00	9,00,000.00
2	Portable Pump set for fire fighting	2	3,50,000.00	7,00,000.00
3	Electric Cutter	4	15,000.00	60,000.00
4	Ladder Fire Extension	4	80,000.00	3,20,000.00
5	Aerial Ladder for reaching Greater Height Fire	2	5,00,000.00	10,00,000.00
6	Collapsable Water Pipe 500 Meters	5	10,000.00	50,000.00
7	Portable Trolly For Carrying Fire Equipments	4	25,000.00	1,00,000.00
8	Water Tanker (capacity 2500Litres)	2	1,10,000.00	2,20,000.00
			Total	**33,50,000.00**

राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य	कुल अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5
1	Supply, installation, commissioning and support of Voltio, Transformer Health and Energy Intelligence System for Electrical Safety and operational Excellence			
	1600 KVA	02	2,27,000	4,54,000
	630 KVA	04	1,10,500	4,42,000
	400 KVA	07	83,000	5,81,000
	250 KVA	02	57000	1,14,000
	160 KVA	01	42,000	42,000
	100 KVA	01	42,000	42,000
2	Platform development, SIM, Cloud and Software subscription, Transportation, Installation, Testing, Commissioning, and Training	01	11,20,000	11,20,000
			Total	**27,95,000**
			GST	**5,03,100**
			Grand Total	**32,98,100.00**

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर

Sr.No.	उपकरण का नाम	Qty	Unit Rate	Total Rate
1	2	3	4	5
1	Raquired for Fire Fighting CAFS (WATERMIST COMPRESSED AIR FOAM SYSTEM LOW PERSSOR).	6	3,19,385	19,16,310
2	Premium Escape signages for Darker areas with Luminance.	20	4,500	90,000
3	Online UPS 10 Kva	3	4,13,000	12,39,000
4	Safety Hand Operted chain pulling	1	27,500	27,500
5	Safety Helmet	10	763	7,630
6	Safety Jacket	10	267	2,670
7	Safety Hand Glugs	20	678	13,560
8	Safety Belt	10	1,590	15,900
	Total	**33,12,370**		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ

क्र0	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य	कुल अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5
1	Smoke Exhoster	6	1,75,000	10,50,000
2	Fire Extinguisher CO2	46	8,000	3,68,000
3	Fire Extinguisher ABC	46	6,000	2,76,000
4	Emergency Exit lights	40	6,000	2,40,000
5	Fire Hose reel	30	8,000	2,40,000
6	Fire Blankets	40	9,000	3,60,000
7	Wheeled Fire Extinguisher	28	14,000	3,92,000
8	Fire Breathing Appratus	6	70,000	4,20,000
			Total Amount	**33,46,000**

राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा

क्र0	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य	कुल अनुमानित मूल्य
1	2	3	4	5
1	Portable Fire Extinguishers (Clean Agents)	30	25,000.00	7,50,000.00
2	Emergency Exit Light	20	5,000.00	1,00,000.00
3	Online Ups Modular Type	4	2,00,000.00	8,00,000.00
4	Fireman axe	50	3,500.00	1,75,000.00
5	ABC Fire Extinguisher	30	20,000.00	6,00,000.00
6	Fire Buckets Stand	10	4,600.00	46,000.00
7	Fire Goggles	20	1,200.00	24,000.00
8	Fireman Helmet With Light	10	5,000.00	50,000.00
9	Thermal Gloves	20	1,500.00	30,000.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	Fire Retardant Coat	10	5,000.00	50,000.00
11	Foldable Wheelchair (Adult)	15	15,000.00	2,25,000.00
12	Stretcher Trolley	20	25,000.00	5,00,000.00
		GRAND TOTAL		**33,50,000.00**

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

क्र0	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वारंटी के साथ)	कुल अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वारंटी के साथ)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	16 Ampere Plug	1500	100.00	1,50,000.00
2	6 Ampere Plug	1500	76.00	1,14,000.00
3	ABC Type Fire Extinguisher 6 Kg	50	4,000.00	2,00,000.00
4	3 Module Plate	2500	126.00	3,15,000.00
5	6 Module Plate	2500	145.12	3,62,800.00
6	12 Module Plate	2500	212.00	5,30,000.00
7	18 Module Plate	2500	231.00	5,77,500.00
8	Fan Regulator	1000	300.00	3,00,000.00
9	Switch 6 Ampere	2000	200.00	4,00,000.00
10	Switch 16 Ampere	2000	200.00	4,00,000.00
		योग-		33,49,300.00

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर

S.N.	उपकरण का नाम	**Qty.**	**Rate**	**Amount**
1	2	**3**	**4**	**5**
1	PCC Pole 8.5 Mtr Long	55	3,012	1,65,660
2	Stone Pad	55	135	7,425
3	M.S. Channel 100x50x6 mm.	1610	70	1,12,700
4	M.S Angle 65X65X6mm for Stud	635	70	44,450
5	M.S Angle 65X65X6mm for Guarding	890	70	62,300

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	Clamp	280	308	86,240
7	E/F- Clamp	180	374	67,320
8	11 KV XLPE 3x185 Sq mm	75	1270	95,250
9	Cable Jointing Kit 3x185 sq mm O/D	10	5,169	51,690
10	Stay Set 16X1800mm	26	506	13,156
11	Stay Wire	260	81	21,060
12	11 Kv Disc Insulator Polymeric 45KN	72	122	8,784
13	11 Kv Disc Fitting 45KN	72	125	9,000
14	11 KV Pin insulator with pin	180	145	26,100
15	11 KV DO fuse Set	5	3,161	15,805
16	11 KV T.P.M.O.	5	8,257	41,285
17	ACSR Raccon Dog Conductor.	5528	88.97	4,91,826.16
18	G.I Wire for Guarding 6 No	980	78	76,440
19	Earthling Rod	55	468	25,740
20	Danger Plate	55	286	15,730
21	Number Plate	55	281	15,455
22	Different type of Nut Bolt	150	115	17,250
23	PG Clamp	144	157	22,608
			Total Part - A	**14,93,274.16**
			GST @ 18 %	**2,68,789.34**
			Total with Tax	**17,62,064.00**

S.N.	Detail	Qty.	Rate	Amount
1	Safely carriage of PCC Pole 8.5 Mtr Long from Factory to site including loading & Unloading	55	1350	74,250
2	Safely carriage of line material from, Store to site including loading & unloading at both ends.	8	2450	19,600
3	Safely carriage of 11kv XLPE Cable 3x70sqmm from, Store to site of work including loading & unloading at both ends.	75	35	2,625
4	Fixing of Stay set (Grouting of stay rod size of 16x1800mm in Ratio 1:4:8 cement, send & brick ballast including linting and nuzzling of stay complete work.	26	1,650	42,900
5	Erection of Single PCC Pole 8.5 Mtr. Long pole support with proper alignment	31	4,500	1,39,500
6	Erection of PCC Pole 8.5 Mtr. Long Double Pole pole support with proper alignment.	12	7,350	88,200

http://shasanadesh.up.nic.in

7	Laying stringing and sagging of ACSR Dog conductor including binding and jumpering		0	0
A	ACSR Raccon conductor	5528	6	33,168
8	Fixing & Installation			0
a	Disc Insulator	72	65	4,680
b	Disc Fitting	72	60	4,320
c	Pin Insulator	180	60	10,800
d	PG Clamp Dog to Dog	144	50	7,200
e	MS clamp	460	60	27,600
f	Different type of Nut Bolt	150	8	1,200
9	Fabrication and Fixing of M.S. Angle Channel in per site requirement.			0
a	M.S. Channel 100x50x6 mm.	1610	10	16,100
b	M.S Angle 65X65X6mm for Stud	635	10	6,350
c	M.S Angle 65X65X6mm for Guarding	890	10	8,900
10	Fabrication and installation of TPMO set and providing 40mm 6 Mtr long B class GI pipe	5	2500	12,500
11	Fabrication and installation of Fuse set	5	1500	7500
12	Laying of 11KV XLPE Cable 3x185sqmm. After digging, trench making & redressing of site along with provisioning of material.	25	480	12,000
13	Erection of 11kv XLPE cable 3x300sqmm in AIR on existing D/P including fixing with clamp.	50	380	19,000
14	Filling of 11kv XLPE cable 3x70sqmm jointing kit outdoor.	10	2,250	22,500
15	Grouting of pole in Ratio 1:4:8 by Cement sand Brick Ballast 1 Meter Deep 0.45 mtr. Width.	55	1,180	64,900
16	Painting of Clamp, Guarding Angle, Channel other material with one coat of red oxide primer and two coat of ISI mark aluminum paint including labour and T&P compete in all respect.	55	800	44,000
17	Laying stringing and sagging with binding Guarding under 11 KV line.	54	4,250	2,29,500

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	Providing & Laying of HDPE pipe PN 6 160mm dia for 3x185 After digging, trench making & redressing of site.	60	1,850	1,11,000
19	Off shooting of tree branches for Clearance of Proposed 11 KV /LT line circuit.	4	4,500	18,000
		Total Part B		10,28,293
		@ 18% GST		1,85,093
		Total with Tax		12,13,386.00
	Detail	**Qty.**	**Rate**	**Amount with tax**
20	Copper Wire 1.5 mm (90x14=1260 meter)	4	10,000	40,000
21	Copper Wire 2.5 mm (90x14=1260 meter)	14	3,200	44,800
22	Copper Wire 4 mm (90x4=360 mtr)	14	4,400	61,600
23	Switch 06 Amp	100	40	4,000
24	Switch 16 Amp	100	85	8,500
25	MCB 16 Amp	25	180	4,500
26	MCB 20 Amp	25	190	4,750
27	Batten 1" (6 foot length)	50	54	2,700
28	Modular PVC Board 6 model	50	250	12,500
29	Modular PVC Board 3 model	20	180	3,600
30	Modular PVC Board 4 model	20	180	3,600
31	3 Pin Top 16 Amp	20	200	4,000
32	Volt Meter Amp Meter	240	750	1,80,000
		Total Part C		**3,74,550.00**
		Grand Total (A+B+C) Rs. Thirty three lakh fifty thousand only		**33,50,000.00**

राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर

क्र0	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग मूल्य (5 वर्ष की वांरटी के साथ)	कुल अनमानित मूल्य (5 वर्ष की वांरटी के साथ)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	FIRE EXIT SIGNAGE (10 Inch X 10 Inch)	60	810	48,600.00
2	AAG LAGNE PAR BAHAR JANE KA RASTA SIGNAGE (12 INCH X 10 INCH)	60	810	48,600.00
3	AAG ROKNE KE UPAY SIGNAGE (24 INCH X 18 INCH)	50	1,680	84,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	AGNI SHAMAK YANTRA KO UPYOG KARNE KA TARIKA SIGNAGE (18 INCH X 12 INCH)	50	1,550	77,500.00
5	FIRE HYDRANT CHALANE KA TARIKA SIGNAGE (24 INCH X 18 INCH)	50	1,680	84,000.00
6	IN CASE OF FIRE SIGNAGE (12 INCH X 12 INCH)	75	860	64,500.00
7	IN CASE OF FIRE HOW TO USE EXTINGUISHERS SIGNAGE (12 INCH X 8 INCH)	50	810	40,500.00
8	FIRE HYDRANT POINT SIGNAGE (10 INCH X 6 INCH)	50	760	38,000.00
9	FIRE EXTINGUISHERS SIGNAGE (12 INCH X 8 INCH)	50	810	40,500.00
10	AAG LAGNE PAR SURAKSHA NIRDESH SIGNAGE (24 INCH X 18 INCH)	75	1,680	1,26,000.00
11	WHAT TO DO DURING A FIRE SIGNAGE (24 INCH X 18 INCH)	75	1,680	1,26,000.00
12	FIRE FIGHTING HYDRANT KA UPYOG KAISE KARE SIGNAGE (18 INCH X 12 INCH)	50	910	45,500.00
13	HOW TO USE FIRE EXTINGUISHERS SIGNAGE (18 INCH X 12 INCH)	50	910	45,500.00
14	EMERGENCY ASSEMBLY POINT SIGNAGE (24 INCH X 24 INCH)	7	12,500	87,500.00
15	WAY TO ASSEMBLY AREA SIGNAGE (12 INCH X 12 INCH)	80	810	64,800.00
16	USE OF FIRE HOSE REEL SIGNAGE (12 INCH X 12 INCH)	50	810	40,500.00
17	WAY TO AQSSEMBLY POINT SIGNAGE (10 INCH X 8 INCH)	50	860	43,000.00
18	DANGER SIGNAGE (12 INCH X 12 INCH)	50	850	42,500.00
19	EVACUATION PLAN MAP (4 FT X 3 FT)	7	10,700	74,900.00
20	FIRE SAFETY KIT (Rreflective jacket, torch, spare battery, glow stick, safety hard hat, chemical goggle, half mask, fire blanket)	2	60,000	1,20,000.00
21	ABC FIRE EXTINGUISHER 6 KG	200	3,245	6,49,000.00
22	C02 FIRE EXTINGUISHER 4.5 KG	100	8,791	8,79,000.00
23	SAFETY HELMET (ELECTRICAL GRADE)	6	1,000	6,000.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	INSULATED RUBBER GLOVES	6	600	3,600.00
25	SAFETY SHOES (ELECTRICAL HAZARD RATED)	6	3,500	21,000.00
26	FACE SHIELD	6	1,200	7,200.00
27	INSULATED SAFETY MAT	25	1500	37,500.00
28	INSULATED HAND TOOL SET KIT	6	5,000	30,000.00
29	FLEXIBLE WIRING PIPE 10M	20	350	7,000.00
30	PVC WIRING PIPE 20MM	50	130	6,500.00
31	COPPER WIRE SINGLE CORE 1.5mm (90M)	6	4,000	24,000.00
32	COPPER WIRE SINGLE CORE 2.5mm (90M)	5	5,200	26,000.00
33	COPPER WIRE SINGLE CORE 4.0MM (90M)	3	8,500	25,500.00
34	STREET LED 110W	3	7,500	22,500.00
35	MCB 6 AMP SP	46	150	6,900.00
36	MCB 10 AMP SP	50	210	10,500.00
37	MCB 16 AMP SP	50	220	11,000.00
38	MCB 25 AMP SP	50	230	11,500.00
39	MCB 250 AMP 4 POLE	2	24,000	48,000.00
40	SOCKET 16 AMP WITH SWITCH	50	320	16,000.00
41	SOCKET 6 AMP WITH SWITCH	50	300	15,000.00
42	6 MODULE SWITCH PLATE	50	200	10,000.00
43	8 MODULE SWITCH PLATE	50	230	11,500.00
44	3 MODULE SWITCH PLATE	50	70	3,500.00
45	4 MODULE SWITCH PLATE	50	100	5,000.00
46	3 MODULE BOX PVC	50	70	3,500.00
47	6 MODULE BOX PVC	50	110	,5500.00
48	8 MODULE BOX PVC	50	160	8,000.00
49	CAPACITOR 2.5 MFD	50	60	3,000.00
50	CAPACITOR 4 MFD	50	90	4,500.00
			GRAND TOTAL	**33,49,930.00**

राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वांरटी के साथ)	कुल अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वांरटी के साथ)
1	2	3	4	5
1	UPS WITH BATTERY 60KVA WITH INSTALLATION	1	9,50,000	9,50,000
2	UPS WITH BATTERY 10KVA WITH INSTALLATION	2	3,00,000	6,00,000
3	UPS WITH BATTERY 03 KVA WITH INSTALLATION	1	1,20,000	1,20,000
4	UPS WITH BATTERY 5KVA WITH INSTALLATION	1	2,00,000	2,00,000
5	INVERTOR 1700 BA	2	9,000	18,000
6	BATTERY 180 MAH	6	21,000	1,26,000
7	DISCHARGE ROD 11 KVA	2	9,000	18,000
8	FIRE HYDRANT WALL	35	6,000	2,10,000
9	FIRE NOZZLE (SHORT BRANCH)	18	3,000	54,000
10	HAND CONTROL BRANCH	1	3,950	3,950
11	FIRE FOG BRANCH (L-CUT)	1	12,000	12,000
12	FIRE BEATER	4	1,000	4,000
13	FIRE BALL	30	1,150	34,500
14	FIRE RUBBER HOSE PIPE 2.5 inch (30MTR.)	35 Pcs.	5,500	1,92,500
15	SMOKE FACE MASK	4	1,000	4,000
16	SMOKE DEDECTOR	40	2,200	88,000
17	Double CORE 1.5 mm COPPER CABLE (rate per meter)	960 mtr.	130	1,24,800
18	Safety helmet (white)	5	1,400	7,000
19	SAFETY GLOVES for 11KVA Line	5	800	4,000
20	WATER TYPE FIRE EXTINGUISHER	11	4,000	44,000
21	FIRE EXTINGUISHER REFILLING	65	850	55,250
22	NEW FIRE PIPE LINE RATE PER METER WITH INSTALLATION (CHANGE)	150mtr	3,200	4,80,000
				33,50,000

-

राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज

Sr.No.	2026-27	Qty	Unit Rate	Total estimated Cost
1	UPS 40 KVA	1	9,90,000	9,90,000
2	Smoke Exhauster	7	1,75,000	12,25,000
3	Fire Extingushers CO2	40	8,000	3,20,000
4	Fire Extingushers ABC	40	6,000	2,40,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	Emergency Exit Light	30	6,000	1,80,000
6	Fire Hose Reel	50	7,900	3,95,000
	Total	**33,50,000**		

हृदय रोग संस्थान, कानपुर

Sr.No.	Item/ Equipment Name	Qty	Unit Rate	Total Rate
1	SITC of 1 Kg Fire suppression system with 10 meter Heat Sensing Tube including all accessories with automatic valve, seamless corrosion free aluminum cylinder, push in connector for tube, 1 Kg FK5-1-12 gas, mounting bracket, End of Line adopter and low pressure switch for monitoring system activation, Microprocessor based MCU inbuild GSM dialer with battery backup.	**9**	**67,979**	**6,11,811.00**
2	SITC of 2 Kg Fire suppression system with 10 meter Heat sensing Tube including all accessories with automatic valve, seamless corrosion free aluminum cylinder, push in connector for tube, 2 Kg FK5-1-12 gas, mounting bracket, End of Line adopter and low pressure switch for monitoring system activation, Microprocessor based MCU inbuilt GSM dialer with battery backup.	**9**	**1,02,935.00**	**9,26,415.00**
3	SITC of 4 Kg Fire suppression system with 10 meter Heat sensing Tube including all accessories with automatic valve, seamless corrosion free aluminum cylinder, push in connector for tube, 4 Kg FK5-1-12 gas, mounting bracket, End of Line adopter and low pressure switch for monitoring system activation, Microprocessor based MCU inbuilt GSM dialer with battery backup.	**13**	**1,38,040.00**	**17,94,520.00**
	Total	33,32,746.00		

जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर

Sr.No.	Item/ Equipment Name	Qty	Unit Rate	Total Rate
1	Transformer (630 kVA)	1	31,00,000	31,00,000
	Total	**31,00,000.00**		

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।